



RIEVO Tennis- und Sportplatzbau GmbH  
Silberbergstr. 16a, 79254 Oberried-Hofsgrund

TC Haagen e.V.  
Hauingerstr. 70  
79541 Lörrach

Neubau und Sanierung von  
Sportanlagen  
Garten- und Landschaftsbau  
Beregnungsanlagen  
Sportgeräte und Sportzubehör  
Experte für automatisiertes Mähen

Oberried, 05.06.2022

**Angebot - Nr. 22-1222**

Bedienerzeichen: RB  
Ansprechpartner: Rainer Buhl  
Telefon-Nr.: 07602-9207587  
Debitor-Nr.: 11500  
LV-Nr.: T4198-01-02

### **Umbau von 5 Ziegelmehlplätzen in Allwetterplätze Kunstrasen Keramiksystem**


Sehr geehrte Damen und Herren,  
für das vorstehende Bauvorhaben bieten wir Ihnen folgendes an:

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
<b>01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
01.01	Einrichten der Baustelle, Transportkosten der Bauwerkzeuge, Kosten der betrieblichen Bauüberwachung, einschl. der Flächen- und Höhenvermessung.	1,00 psch	985,00	985,00
01.02	Zaunanlagen öffnen und schließen. Zaunanlage als Baustelleneinfahrt öffnen und nach den Arbeiten wieder schließen.	1,00 psch	750,00	750,00
<b>Summe</b>	<b>01 Baustelleneinrichtung</b>			<b>1.735,00</b>



### Angebot - Nr. 22-1222

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
<b>02</b>	<b>Abtrag der alten Deckschicht</b>			
02.01	Abtragen der vorhandenen Deckschicht aus Ziegelmehl in einer Stärke von ca. 5 cm. Material aufnehmen und außerhalb der Anlage abladen.	3.350,00 qm	1,32	4.422,00
<b>Summe</b>	<b>02 Abtrag der alten Deckschicht</b>			<b>4.422,00</b>
<b>03</b>	<b>Laden und Abfahren der alten Deckschicht.</b>			
03.01	Altes Deckschichtmaterial laden.	150,00 cbm	3,25	487,50
03.02	Altes Deckschichtmaterial abfahren bis Lagerplatz Verein/Gemeinde, Entfernungen bis 5 km , ohne Entsorgung	20,00 Std	87,90	1.758,00
03.03	Altes Deckschichtmaterial entsorgen	150,00 cbm	32,00	4.800,00
<b>Summe</b>	<b>03 Laden und Abfahren der alten Deckschicht.</b>			<b>7.045,50</b>
<b>04</b>	<b>Betonarbeiten</b>			
04.01	Netzpfeifenfundamente. Liefen und Einbauen von Fundamenten für die Netzpfeifen, 100/100/110 mit Aussparung 20/20 für die Tennisnetzpfeifen.	10,00 Stück	225,00	2.250,00
<b>Summe</b>	<b>04 Betonarbeiten</b>			<b>2.250,00</b>



## Angebot - Nr. 22-1222

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
<b>05</b>	<b>Tragschicht und Platzaufbau</b>			
05.01	Dynamische Schicht Kunstrasen Liefen und Einbauen einer Dynamischen Schicht aus Feinmaterial der Körnung 0/16, Einbaustärke von 5 cm. Eingebaut mit lasergesteuertem Fertiger. Feucht eingebaut und trittfest eingewalzt.	3.350,00 qm	8,70	29.145,00
05.02	Spielbelag Kunstrasen mit Keramiksand Liefen und Einbauen eines Kunstrasenspielbelages Field Turf Optimal XT 23-20 Farbe Ziegelrot Extrem verschleißfester Spielbelag mit einer Belagsdicke von 23 mm, Dichter Spielbelag mit 20 Stiche pro qm Poleinsatzgewicht 1019 gr/qm Bändchenzahl 42000 Stück / qm Befüllung mit Quarzsand 0,3 bis 0,8 mm bis ca. 15 mm Spielfläche mit Keramiksand ca. 8 mm Farbe Ziegelrot	3.350,00 qm	29,80	99.830,00
<b>Summe</b>	<b>05 Tragschicht und Platzaufbau</b>			<b>128.975,00</b>
<b>06</b>	<b>Geräteausstattung</b>			
06.01	Tennisnetzsäulen. Liefen und Einbauen von Tennisnetzsäulen ALU 80 x 80 mm, mit innenliegender Spannvorrichtung.	5,00 Paar	650,00	3.250,00
			<b>Übertrag</b>	<b>3.250,00</b>



## Angebot - Nr. 22-1222

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	3.250,00
06.02	Tennisnetz. Liefen und Einbauen eines RIEVO-Turniernetzes mit Netzregulierband und Bodenanker. Hochstabiles Gewebe aus Polyethylen mit 5 Doppelreihen und ringsumlaufendes Einfassband.	5,00 Stück	159,00	795,00
<b>Summe</b>	<b>06 Geräteausstattung</b>			<b>4.045,00</b>



## Angebot - Nr. 22-1222

### Zusammenstellung

01	Baustelleneinrichtung		1.735,00
02	Abtrag der alten Deckschicht		4.422,00
03	Laden und Abfahren der alten Deckschicht.		7.045,50
04	Betonarbeiten		2.250,00
05	Tragschicht und Platzaufbau		128.975,00
06	Geräteausstattung		4.045,00
	Nettosumme		148.472,50
	MwSt.	19,00 %	28.209,78
	<b>Summe Angebot</b>		<b>€ 176.682,28</b>

Zahlbar innerhalb von 10 Tagen rein netto.

**Wir freuen uns, wenn Ihnen unser Angebot zusagt. Bei Rückfragen stehen wir gerne telefonisch, per Mail oder bei einem persönlichen Termin zur Verfügung.**

### Unser Angebot hat eine Gültigkeit von 2 Wochen ab Angebotsdatum.

Für Angebot, Ausführung und Abrechnung gelten die Bedingungen der VOB - für Privatkunden die Bedingungen des BGB, sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau.

Der kalkulierte Angebotspreis bezieht sich auf den Gesamtauftrag, bei Teilbeauftragungen behalten wir uns vor, die Einheitspreise neu zu kalkulieren.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß/Rapport der tatsächlich ausgeführten Leistungen bzw. pauschal.

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Buhl

*Geschäftsführer*

**RIEVO Tennis- und Sportplatzbau GmbH**